

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta (Os valores indicados não incluem o IVA)

						Preço Total
						24.975,00
Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		Trabalhos Preparatórios Gerais				
1.1		O empreiteiro tem obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:				
1.1.1	1.1.1	Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, bem como todos os encargos relativos a sua manutenção e funcionamento.	1	VG	300	300,00
1.1.2	1.1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com legislação em vigor.	1	VG	125	125,00
1.1.3	1.1.3	Implantação / Piquetagem de toda a obra com apoio topográfico por parte do empreiteiro.	1	VG	150	150,00
1.1.4	1.1.4	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e demolição incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com legislação em vigor.	1	VG	50	50,00
2		Pavimento				
2.1	2.1	Fornecimento e aplicação de Relva Sintetica Multiusos de 20mm.	950	M2	20	19.000,00
3		Marcações				
3.1	3.1	Execução de Marcações de Campo de futebol 5.	1	VG	370,5	370,50
3.2	3.2	Execução de Marcações de Campo de Mini Basquetebol.	2	UN	250	500,00
4		Mobiliário Desportivo				
4.1	4.1	Fornecimento e colocação de Mini Basquetebol de fixação ao solo, Tabuleiro em Vidro Acrílico de 12mm, com aro e rede, incluindo estrutura de fixação ao muro de betão existente.	4	UN	845	3.380,00
4.2	4.2	Levantamento e recolocação de balizas de Futebol 5, incluindo fixação ao solo.	2	UN	120	240,00
5		Diversos				
5.1	5.1	Fornecimento e colocação de em postes de tabela de Mini Basquetebol, incluindo calha em chapa 80x80, espuma de alta densidade com 4cm revestida a napa.	4	UN	195	780,00
5.2	5.2	Fornecimento e colocação no portão de entrada de mola articulada em alumínio incluindo, afixação e pintura á cor do portão.	1	UN	79,5	79,50