



Rua Dr. Félix Aves Penha Centro
Comercial Norte Vez
LJ 55
4970 - 456 Arcos de Valdevez

concretosvez@gmail.com

NIF/NIPC: 513 757 163

Orçamento nº: 632-00-17

Cliente: Município dos Arcos de Valdevez

Obra: Reabilitação de Pavimento em Parques Infantis Escolares (Giela e Távora)

Morada: Giela e Távora - Arcos de Valdevez

Notas: _____

Exmos. Srs.

No seguimento de V/ solicitação, que desde já agradecemos, enviamos em anexo o mapa discriminado da proposta para a Construção da Empreitada definida acima, conforme mapa de quantidades, desenhos e especificações recebidas.

O valor total da nossa proposta é de: **11 267,83 €**

Colocamo-nos ao V/ inteiro dispor para qualquer esclarecimento.

Melhores cumprimentos,

Arcos de Valdevez 28 de agosto de 2017

Administração

ART.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UN	TOTAL
1	Jardim de Infância de Giela				5 135,12 €
1.1	Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE. Implementação das normas de segurança, nos termos da legislação em vigor. Implementação do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos.	UN	1	1 126,12 €	1 126,12 €
1.2	Preparação da base, incluindo desmonte, remoção do piso existente e limpeza da superfície.	M2	100	5,80 €	580,00 €
1.3	Fornecimento de piso sintético SBR composto por grânulos de borracha reciclada com ligante de poliuretano, em placas coladas com 500 x 500 mm e respetiva cola para colagem. Inclui cortes e desperdícios. Inclui carga, transporte e descarga. O produto deve ser certificado em conformidade com a norma EN 1176 e EN 1177.				
1.3.1	- Espessura de 40 mm (cor vermelho)	M2	100	23,50 €	2 350,00 €
1.4	Aplicação e colagem do piso sintético	M2	100	10,79 €	1 079,00 €
2	Jardim de Infância de Távora				6 132,71 €
2.1	Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE. Implementação das normas de segurança, nos termos da legislação em vigor. Implementação do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos.	UN	1	1 126,12 €	1 126,12 €
2.2	Preparação da base, incluindo desmonte, remoção do piso existente e limpeza da superfície.	M2	115	5,80 €	667,00 €
2.3	Fornecimento de piso sintético SBR composto por grânulos de borracha reciclada com ligante de poliuretano, em placas coladas com 500 x 500 mm e respetiva cola para colagem. Inclui cortes e desperdícios. Inclui carga, transporte e descarga. O produto deve ser certificado em conformidade com a norma EN 1176 e EN 1177. (Cor vermelha na área de segurança e verde na restante área. Faixa existente na parede em vermelho)				
2.3.1	- Espessura de 50 mm (cor vermelho)	M2	51	27,31 €	1 392,81 €
2.3.2	- Espessura de 50 mm (cor verde)	M2	53	27,31 €	1 447,43 €
2.3.3	- Espessura de 30 mm (cor vermelho)	M2	11	23,50 €	258,50 €
2.4	Aplicação e colagem do piso sintético	M2	115	10,79 €	1 240,85 €

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: 11 267,83 €

(Onze mil duzentos e sessenta e sete euros e oitenta e três cêntimos)

OBSERVAÇÕES:

(Acresce ao valor total global o iva à taxa legal em vigor)

(Não está incluído nesta proposta, qualquer trabalho que não se encontrem devidamente mencionado no mapa de quantidades, ou não esteja contemplado nas peças de concurso)

(Os valores acima indicados só serão válidos se o orçamento for adjudicado na totalidade)

(Trabalhos a mais a executar após indicação escrita e aprovação do preço proposto)

(Trabalhos a executar em horário laboral normal (2.ª Feira a 6.ª Feira das 8h e as 17h))



Município dos Arcos de Valdevez

Orçamento nº: **632-00-17**

Reabilitação de Pavimento em Parques Infantis Escolares (Giela e Távora)

Data: **28/ago/17**

Giela e Távora - Arcos de Valdevez

ART.	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UN	TOTAL

(Eventuais licenças ou taxas, tais como, certificação da Certiel, Ited, ocupação de via pública, abastecimento de água, ligações à rede pública, gás, circulação de viaturas, serão da responsabilidade do Dono de Obra)

(Não se considera a apresentação de telas finais)

(Entrada em obra em data a definir)

(O prazo de execução será de acordado com o Cliente, após confirmação da entrega dos materiais. Em caso de limitações continuadas devido às condições meteorológicas ou fatores não imputáveis à empresa, o prazo terá que ser prorrogado)

(Condições e plano de pagamentos a definir no processo de adjudicação)

(Qualquer alteração às soluções apresentadas na proposta, carece de uma nova avaliação orçamental, que será apresentada formalmente ao Dono de Obra ou Fiscalização)

(Entrada em obra apenas com formalização por escrito, com pedido de compra e dados para faturação)

(Água e eletricidade a fornecer pelo Dono de Obra)

(Validade da proposta até 120 dias)