

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta \*

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total  
11.267,83 EUR

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		Jardim de Infância de Guela				
1.1	1.1	Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE. Implementação das normas de segurança, nos termos da legislação em vigor. Implementação do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos.	1,00	UN	1.126,12	1.126,12
1.2	1.2	Preparação da base, incluindo desmonte, remoção do piso existente e limpeza da superfície.	100,00	M2	5,80	580,00
1.3		Fornecimento de piso sintético SBR composto por grânulos de borracha reciclada com ligante de poliuretano, em placas coladas com 500 x 500 mm e respetiva cola para colagem. Inclui cortes e desperdícios. Inclui carga, transporte e descarga. O produto deve ser certificado em conformidade com a norma EN 1176 e EN 1177.				
1.3.1	1.3.1	- Espessura de 40 mm (cor vermelho)	100,00	M2	23,50	2.350,00
1.4	1.4	Aplicação e colagem do piso sintético	100,00	M2	10,79	1.079,00
2		Jardim de Infância de Távora				
2.1	2.1	Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE. Implementação das normas de segurança, nos termos da legislação em vigor. Implementação do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos.	1,00	UN	1.126,12	1.126,12
2.2	2.2	Preparação da base, incluindo desmonte, remoção do piso existente e limpeza da superfície.	115,00	M2	5,80	667,00
2.3		Fornecimento de piso sintético SBR composto por grânulos de borracha reciclada com ligante de poliuretano, em placas coladas com 500 x 500 mm e respetiva cola para colagem. Inclui cortes e desperdícios. Inclui carga, transporte e descarga. O produto deve ser certificado em conformidade com a norma EN 1176 e EN 1177. (Cor vermelha na área de segurança e verde na restante área. Faixa existente na parede em vermelho)				
2.3.1	2.3.1	- Espessura de 50 mm (cor vermelho)	51,00	M2	27,31	1.392,81
2.3.2	2.3.2	- Espessura de 50 mm (cor verde)	53,00	M2	27,31	1.447,43
2.3.3	2.3.3	- Espessura de 30 mm (cor vermelho)	11,00	M2	23,50	258,50
2.4	2.4	Aplicação e colagem do piso sintético	115,00	M2	10,79	1.240,85